



Nr. înregistrare 34754 Data 18.09.2026

INVITAȚIE DE PARTICIPARE

Spitalul Județean de Urgență Tg-Jiu, organizează în data de 23.09.2016, ora 11.00 selecție de oferte în vederea achiziționării și montării a 40 mp de linoleum antistatic și antimicrobian din Str. Progresului, nr 18 – Cabinet C.S.M

Modalitatea de atribuire este achiziția directă conform prevederilor art.7 alin.5 din Legea 98/2016 cu modificările și completările ulterioare și art.43 alin.2 din HGR 395/2016 cu modificările și completările ulterioare.

Informații suplimentare se pot obține la nr. de telefon 0769016182 – Ing. Toma Cristi.

Nu se admit oferte parțiale/alternative.

Criteriul de atribuire al contractului este prețul cel mai scăzut.

Ofertele financiare se vor depune la secretariatul unității, la nr. de fax 0253210432 sau pe adresa de mail achizitiitarguii@yahoo.com, până la data de 23.09.2016, ora 11.00.

Valabilitatea ofertelor: 60 zile de la data limită de postare a ofertelor. Orice ofertă cu o perioadă de valabilitate mai mică de 60 zile va fi automat respinsă.

Plata se va face prin ordin de plată în contul pe care ofertantul declarat câștigător prin aplicarea criteriului de atribuire, trebuie să-l aibă deschis la Trezoreria statului.

Termenul de plata este de 60 de zile de la primirea facturii.

Nu vor fi luate în considerare ofertele primite după data limită.

Conform art.138 alin.2 din HG 395/2016, în situația în care se prezintă două sau mai multe oferte care conțin același preț, autoritatea contractantă va solicita ofertanților clasati pe primul loc și care au prețuri egale o nouă propunere financiară, caz în care achiziția se va efectua de la ofertantul a cărui nouă propunere financiară are prețul cel mai scăzut.

Organismul competent pentru căile de atac: conform Legii 554/2004 contenciosului administrativ.

MANAGER,
Ec.Vienesu Dumitru

DIRECTOR FIN.CONTABIL,
Ec. Brincus Florin Gabriel

SERV.APROVIZIONARE ACHIZIȚII,
Ec. Macarie Daniel

 ANMCS unitate aflată în SUPRAVEGHEREA Autorității Naționale de Management și Calitate în Sănătate		CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu Str. Progresului, nr.18, Cod: 210218 Tel. 0253/210432, Fax 0253/210432 E-mail: office@spitalgorj.ro Cod Fiscal 4448067
--	---	---

Nr. 31106 data 15.09/2026

CAIET DE SARCINI

MONTARE LINOLEUM ANTISTATIC ȘI ANTIBACTERIAN LA CABINET C.S.M. DIN CADRUL SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TÂRGU-JIU — LOCAȚIA DIN STR. PROGRESULUI NR. 18

Cod CPV principal	45432111-5 — Lucrări de montare a pardoselilor de linoleum
Autoritate contractantă	Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu
Amplasament	Str. Progresului nr. 18, Târgu-Jiu, județul Gorj — Cabinet C.S.M. (Centrul de Sănătate Mintală)
Suprafață de executat	40 mp
Tip achiziție	Servicii de execuție lucrări / prestări servicii de montaj pardoseală

1. DATE GENERALE

1.1. Obiectul achiziției

Prezentul caiet de sarcini stabilește cerințele tehnice și condițiile de execuție pentru achiziția de lucrări de furnizare și montare a pardoselii din linoleum antistatic și antibacterian, la Cabinetul C.S.M. (Centrul de Sănătate Mintală) din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu, situat în locația din str. Progresului nr. 18, municipiul Târgu-Jiu, județul Gorj.

Lucrările au ca scop înlocuirea pardoselii existente, uzate și necorespunzătoare din punct de vedere igienico-sanitar, cu o pardoseală performantă, conformă cerințelor specifice spațiilor medicale, care să asigure siguranța pacienților și a personalului, ușurința de întreținere și dezinfecție, precum și protecția împotriva descărcărilor electrostatice.

1.2. Autoritatea contractantă

Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu, cu sediul principal în municipiul Târgu-Jiu, str. Progresului, nr.18, unitate sanitară publică cu paturi, aflată în subordinea Consiliului Județean Gorj.

1.3. Amplasamentul lucrării

Lucrările fac obiectul spațiului Cabinetului C.S.M., amplasat în locația din spitalului din str. Progresului nr. 18, municipiul Târgu-Jiu, având o suprafață de 40 mp. Suprafața menționată are caracter orientativ, urmând a fi reconfirmată prin măsurătoare la fața locului (vizită de amplasament), operatorii economici interesați având posibilitatea de a solicita o vizitare a spațiului anterior depunerii ofertei.

2. DESCRIEREA SITUAȚIEI EXISTENTE

Spațiul Cabinetului C.S.M. este utilizat curent pentru activități de consultații și evaluare psihiatrică ambulatorie, fiind circulat atât de personal medical, cât și de pacienți, inclusiv persoane cu mobilitate redusă.

Pardoseala actuală prezintă unul sau mai multe dintre următoarele aspecte:

- uzură avansată, fisuri, denivelări sau desprinderi locale de suport;
- dificultăți de curățare și dezinfecție conforme normelor de igienă spitalicească;
- lipsa proprietăților antistatice și antibacteriene necesare unui spațiu medical;
- rosturi și îmbinări degradate, favorizante pentru acumularea de praf și agenți patogeni.

Ofertanții au obligația de a efectua o evaluare vizuală a stării actuale a suportului (șapă/pardoseală existentă) cu ocazia vizitei de amplasament, informațiile din prezentul caiet de sarcini având caracter orientativ și nefiind exhaustive în privința stării tehnice reale a suportului.

3. CERINȚE TEHNICE PRIVIND MATERIALUL DE PARDOSEALĂ

Materialul de pardoseală oferit trebuie să fie linoleum omogen/eterogen, cu proprietăți antistatice și antibacteriene, destinat specific spațiilor medicale, și să respecte cumulativ următoarele cerințe minime:

Culoarea și decorul se stabilesc de comun acord cu beneficiarul, din gama standard a producătorului, cu recomandarea unor nuanțe deschise, neutre, compatibile cu mediul medical.

Toate materialele complementare (adezivi, sudură la rece/la cald, plinte, profile de trecere, grund de amorsare) trebuie să provină din gama recomandată de producătorul linoleumului, pentru asigurarea compatibilității și menținerea garanției de sistem.

4. DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE EXECUȚIE

Lucrările se execută cu respectarea strictă a instrucțiunilor tehnice ale producătorului materialului și cuprind, fără a se limita la, următoarele etape:

1. Amorsarea suportului cu grund adecvat;
2. Aplicarea adezivului recomandat de producător, cu respectarea timpului de așteptare (flash-off) și a consumului specific;
3. Montarea propriu-zisă a linoleumului, cu asigurarea presării uniforme (role de presare) și eliminarea bulelor de aer;
4. Sudarea la cald a rosturilor, cu șnur de sudură din material identic sau compatibil, urmată de frezarea și finisarea rosturilor;
5. Montarea plintelor din linoleum sau PVC (bordură de perete), inclusiv profile de colț și de trecere între spații/pragul ușii;
6. Curățarea finală a suprafeței și aplicarea, dacă este cazul, a unui tratament de protecție/întreținere recomandat de producător;
7. Evacuarea deșeurilor rezultate și predarea spațiului curat, gata de utilizare.

5. CONDIȚII DE EXECUȚIE ȘI ORGANIZARE DE ȘANTIER

- Lucrările se vor desfășura cu perturbarea minimă a activității medicale curente a cabinetelor, prestatorul având obligația de a coordona cu beneficiarul un program de execuție (inclusiv posibilitatea lucrului în afara orelor de program, dacă este solicitat);
- Prestatorul va asigura pe propria cheltuială toate materialele, utilajele, sculele și echipamentele necesare execuției;
- Se vor respecta condițiile de temperatură și umiditate ale suportului și ale mediului ambiant impuse de producătorul materialelor (aclimatizarea materialului înainte de montaj, conform fișei tehnice);
- Accesul, depozitarea temporară a materialelor și gestionarea deșeurilor de șantier se vor face cu acordul beneficiarului, în spații indicate de acesta;
- Prestatorul răspunde de curățenia și integritatea spațiilor de acces (holuri, culoare) afectate de transportul materialelor și deșeurilor;
- Este obligatorie respectarea normelor de igienă spitalicească (deratizare, dezinfecție a echipamentelor introduse, dacă este cazul) specifice unităților sanitare.

6. CERINȚE PRIVIND PERSONALUL EXECUTANT

Operatorul economic va asigura personal calificat, cu experiență dovedită în lucrări similare de montaj pardoseli din linoleum/materiale sintetice în spații instituționale sau medicale, inclusiv privind tehnica de sudare la cald a rosturilor.

Personalul va fi echipat cu echipament individual de protecție corespunzător și va respecta regulamentul intern al unității sanitare privind accesul și circuitele funcționale.

7. CERINȚE PRIVIND CALITATEA ȘI RECEPȚIA LUCRĂRILOR

Recepția lucrărilor se va efectua la finalizarea acestora, printr-un proces-verbal de recepție semnat de reprezentanții ambelor părți, care va consemna:

- conformitatea materialelor puse în operă cu specificațiile din prezentul caiet de sarcini (verificare pe baza fișelor tehnice, etichetelor surselor și, după caz, a certificatelor de calitate);
- planeitatea și aspectul general al pardoselii montate (fără denivelări, goluri de aer, desprinderi ale rosturilor);
- calitatea sudurilor la rece/cald și a racordurilor cu plintele și pragurile;
- curățenia spațiului predat.

Eventualele neconformități constatate la recepție vor fi remediate de prestator, pe cheltuiala proprie, într-un termen agreat cu beneficiarul, fără a genera costuri suplimentare pentru autoritatea contractantă.

8. SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ, SITUAȚII DE URGENȚĂ

Pe toată durata execuției lucrărilor, prestatorul are obligația de a respecta legislația în vigoare privind securitatea și sănătatea în muncă (Legea nr. 319/2006, cu modificările ulterioare) și cerințele specifice de apărare împotriva incendiilor (normele ISU), inclusiv:

- dotarea personalului cu echipament individual de protecție corespunzător tipului de lucrare;